PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Pinang Baris No. 114 Telp/Fax. (061) 8451766 MEDAN
e-mail : pekerjaanumum@pemkomedan.go.id

NILAI PERBAIKAN KEMBALI
BANK GARANSI

Nomor : 900/PU/1131

Sesuai dengan surat permohonan : **PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 423/DIR/2021 Tanggal : 09 Juli 2021

Bersama ini kami sampaikan nilai perbaikan kembali ke posisi semula dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan perbaikan kembali kekondisi semula bekas galian menurut Analisa Harga Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

No.	Uraian Kegiatan	Volume	ANALISA	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Penimbunan dengan Sirtu	53,40 M3	HSPK-B.01.017	608.751,42	32.507.325,83
2	Lapis Pondasi Aggregat Kelas B	40,05 M3	HSPK-C.01.002	795.454,10	31.857.936,71
3	Beton mutu f'c 26,4 Mpa (K300) Ready Mix	40,05 M3	HSPK-D.02.036	1.786.542,00	71.551.007,10
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	24,03 Ton	HSPK-C.01.024	1.483.005,73	35.636.627,69
			Jumlah		**171.552.897,32**
			Dibulatkan		**171.552.898,00**

Nilai Jaminan adalah : **Rp 171.552.898,00**

TERBILANG : **SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH**

Perbaikan kembali ke kondisi semula pada Pekerjaan Jaringan Utilitas yang dilakukan oleh **PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA cq PT. MOTOTABIAN** dilaksanakan segera setelah pekerjaan selesai di lapangan.

Jaminan perbaikan kembali/ garansi bank dapat dikembalikan setelah masa garansi berakhir dan disertai dengan Berita Acara Tinjauan Lapangan.

Bank Garansi berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak dikeluarkan.

Demikian di sampaikan untuk urusan selanjutnya dan diucapkan terima kasih.

Medan, 19 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MEDAN,

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING, S.STP., M.SP
Pembina(IV/a)
NIP 198304072001121004

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

DAFTAR RUAS JALAN

Sesuai Dengan Surat Permohonan : **PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 423/DIR/2021 Tanggal : 09 Juli 2021

No.	Lokasi Pekerjaan	Panjang (M¹)
1.	Jalan Selamat Ketaren	284,00
2.	Jalan Benteng Hilir	250,00
	J u m l a h ……..	**534,00**

Medan, 19 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MEDAN,

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING, S.STP., M.SP
Pembina(IV/a)
NIP 198304072001121004

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Perhitungan Volume Pekerjaan Jaringan Perpipaan
Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Medan Denai
Pada Ruas Jalan Pemerintah Kota Medan

No.	Uraian Kegiatan	Perhitungan	Volume	Satuan Volume	Keterangan
1	Penimbunan dengan sirtu				
	- Jl. Selamat Ketaren	(284,00 x 0,50 x 0,20)	28,40	M3	
	- Jl. Benteng Hilir	(250,00 x 0,50 x 0,20)	25,00	M3	
		Jumlah	**53,40**	**M3**	
2	Lapis Pondasi Aggregat Kelas B				
	- Jl. Selamat Ketaren	(284,00 x 0,50 x 0,15)	21,30	M3	
	- Jl. Benteng Hilir	(250,00 x 0,50 x 0,15)	18,75	M3	
		Jumlah	**40,05**	**M3**	
3	Beton mutu f'c 26,4 Mpa (K300) Ready Mix				
	- Jl. Selamat Ketaren	(284,00 x 0,50 x 0,15)	21,30	M3	
	- Jl. Benteng Hilir	(250,00 x 0,50 x 0,15)	18,75	M3	
		Jumlah	**40,05**	**M3**	
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)				
	- Jl. Selamat Ketaren	(284,00 x 0,50 x 0,04 x 2,25)	12,78	Ton	
	- Jl. Benteng Hilir	(250,00 x 0,50 x 0,04 x 2,25)	11,25	Ton	
		Jumlah	**24,03**	**Ton**	

Ketenrangan :
- Lebar Galian = 0,50 M

Medan, 19 April 2022

Diketahui Oleh :
KEPALAS BIDANG JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

FAKHRUL, ST., M.M
NIP.: 19790925.200502.1.003

Dibuat Oleh :
SUB KOORDINATOR
SEKSI REKOMENDASI IZIN JAS KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

IR. ELFIRA WAHYUNI
NIP.: 19670830.199803.2.001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS PEKERJAAN	NO. KODE	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)
1	Penimbunan dengan Sirtu	HSPK-B.01.017	M3	608.751,42
2	Lapis Pondasi Aggregat Kelas B	HSPK-C.01.002	M3	795.454,10
3	Beton mutu f'c 26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	HSPK-D.02.036	M3	1.786.542,00
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	HSPK-C.01.024	Ton	1.483.005,73

Medan, 19 April 2022

KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN

FAKHRUL, ST., M.M.
PENATA TINGKAT - I
NIP. 19790925.200502.1.003